

PRILOGA 1

POPIS
SPLOŠNIH GRADBENIH DEL IN NJIHOVE ENOTNE CENE

I. Rušitve in odstranjevanja

PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:

1.	Rušenje lesene stropne konstrukcije v celoti z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	1.104,00 SIT/m ²
2.	Rušenje strešne konstrukcije v celoti z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru	1.960,00 SIT/m ²
3.	Rušenje predelnih sten debeline 12 cm v celoti, z odstranjevanjem ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	1.107,00 SIT/m ²
4.	Rušenje nosilnih opečnih zidov, zidanih v apneni ali podaljšani cementni mali, z odstranjevanjem ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru;	9.372,00 SIT/m ³
5.	Rušenje lesene zatrepne stene v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	1.960,00 SIT/m ²
6.	Rušenje kamnite zatrepne stene v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru;	7.480,00 SIT/m ³
7.	Rušenje dimnika v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po tekočem metru;	2.940,00 SIT/m ¹
8.	Prebijanje kamnitega zidu za odprtino velikosti do 2 m ² , obzidavanje špalet in naprava ležišč za preklado, brez izdelave preklade ter vsa pomožna dela na objektu, vključno z odvozom materiala na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru;	36.321,00 SIT/m ³
9.	Odstranjevanje ometov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	988,00 SIT/m ²
10.	Strojno rušenje celotnega objekta: ostrešje, stropovi, nosilni in predelni zidovi ter temelji vključno z nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo oddaljenosti do 10 km, z razstiranjem in planiranjem, obračun po kubičnem metru volumna objekta.	1.100,00 SIT/m ³
11.	Opomba: v ceni rušenja ni upoštevano: - plačilo takse na deponiji, - odklop elektro in vodovodnega priključka na objekt ter odstranjevanje notranjih napeljav, - zavarovanje sosednjih objektov med rušenjem, - eventualno podpiranje nosilnih konstrukcij med rušenjem, - odstranjevanje strešne kritine, letvanja in kleparskih izdelkov ter odstranjevanje oken in vrat; se obračuna po dejanskih stroških, po predhodnem dogovoru z nadzornikom Državne tehnične pisarne.	
		50.420,00 SIT/m ³
11.	Rušenje armiranobetonskih konstrukcij z odvozom na	

začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru;

II. Zemeljska dela

PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Ročni izkop v terenu III. do IV. kategorije s pravilnim odsekavanjem stranic in odlaganjem na rob izkopa, obračun po kubičnem metru; | 6.300,00 SIT/m ³ |
|---|-----------------------------|

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAH OBJEKTA:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Površinski odriv humusa debeline do 30 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču zaradi kasnejšega razgrinjanja ob objektu, obračun po kubičnem metru; | 216,00 SIT/m ³ |
| 2. Izkop gradbene jame v terenu do IV. kategorije, nakladanje na kamion, odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru; | 981,00 SIT/m ³ |
| 3. Strojni izkop jarkov za pasovne temelje v terenu IV. kategorije, globina do 1m, odmet izkopanega materiala, obračun po kubičnem metru; | 960,00 SIT/m ³ |
| 4. Zasip temeljev in gradbene jame z materialom izkopa, obračun po kubičnem metru; | 1.100,00 SIT/m ³ |
| 5. Dobava in nasip tampona pod tlaki kleti v sloju debeline 20 cm, utrjevanje nasipa, obračun po kubičnem metru; | 3.678,00 SIT/m ³ |
| 6. Odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo oddaljenosti do 5 km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji, obračun po kubičnem metru v raščenem stanju; | 1.200,00 SIT/m ³ |
| 7. Strojno in delno ročno planiranje površine ob objekti, obračun po kvadratnem metru; | 305,00 SIT/m ² |
| 8. Dobava, raztiranje, planiranje in utrjevanje drobljenca na dvorišču med objekti in na dovoznih poteh v debelini ca. 20 cm, obračun po kubičnem metru; | 4.187,00 SIT/m ³ |
| 9. Nakladanje in dovoz humusa iz deponije na gradbišču, razstiranje in zatravitev po končanih delih, obračun po kvadratnem metru; | 570,00 SIT/m ² |
| 10. Zatravitev površin ob objekti, vendar izven dovoznih traktorskih poti, obračun po kvadratnem metru; | 426,00 SIT/m ² |
| 11. Izdelava kamnometa v deb. ca. 70 cm, vključno s transportom materiala iz deponije ruševin, obračun po kubičnem metru; | 6.571,00 SIT/m ³ |

III. Betonska dela

PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Izdelava armiranobetonskih rebričastih plošč s travetnimi vložki 14 cm, beton MB 20, naprava vezi, sekanje ležišč, sidranje, opaž, armatura, podzidavanje, priprava betona, prenos in vsa pomožna dela na objektu, podpiranje do 3 m ¹ , armatura 4,02 kg/m ² , beton 0,05 m ^{3/m²} , obračun po kvadratnem metru; | 10.139,00 SIT/m ² |
|---|------------------------------|

2.	Enako kot tč. 1, le podpiranje do 6 m ¹ , obračun po kvadratnem metru;	10.369,00 SIT/m ²
3.	Izdelava armiranobetonskega stopnišča iz betona MB 20, debeline 14 cm, opaž, armatura, sekanje ležišč, sidranje ležišč, pozidavanje, priprava betona, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, beton 0,22 m ³ /m ² tlorisa, armatura 6,0 kg/m ² tlorisa, opaž 1,2 m ² /m ² tlorisa, obračun po dejanski površini stopnišča (poševno), po kvadratnem metru;	15.591,00 SIT/m ²
4.	Izdelava armiranobetonskih preklad nad prebitimi odprtinami, kamnitih zidov, beton MB 20, armatura, opaž, priprava betona, podzidava in vsa pomožna dela na objektu, beton 0,16 m ³ /m ¹ , armatura 11,12 kg/ m ¹ , opaž 0,8 m ² /m ¹ , obračun po kubičnem metru;	81.879,00 SIT/m ³
5.	Izdelava armiranobetonskih zidnih vencev do 50 cm širine, beton MB 20, armatura 14 mm in stremena 6/30, opaž, priprava betona, vsa pomožna dela na objektu, vključno s sidranjem pozidnice, obračun po tekočem metru;	9.774,00 SIT/m ¹
6.	Enako kot tč. 5, le širina nad 50 cm, obračun po kubičnem metru;	19.487,00 SIT/m ³
7.	Izdelava armiranobetonske obloge stebra na podstrešju, beton MB 30, debelina obloge 10 cm, mrežna armatura Q 385, opaženje, prenosi, podpiranje, obračun po tekočem metru;	12.740,00 SIT/m ¹
8.	Izdelava armiranobetonske masivne plošče debeline 15 cm, MB 30, armatura, opaž, sidranje, pozidavanje, priprava betona, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, merjeno v horizontalni projekciji svetlega profila (brez sekanja ležišč), armatura 10 kg/m ² , beton 0,165 m ³ /m ² , obračun po kvadratnem metru;	7.630,00 SIT/m ²
9.	Izsekavanje utora v kamniti zid za ležišče plošče, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	3.920,00 SIT/m ¹
10.	Izdelava armiranobetonskih temeljev, beton MB 20, izkop, opaž, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru;	31.130,00 SIT/m ³
11.	Podbetoniranje temeljev v armiranobetonskih lamelah do 2 m, beton MB 25, hidroizolacija, pozidavanje, izdelava betona in vsa pomožna dela na objektu, armatura 12,95 kg/m ¹ , beton 0,48 m ³ /m ¹ , opaž 1 m ² /m ¹ , ročni izkop 1,04 m ³ /m ¹ , zasip 0,56 m ³ /m ¹ , izolacija 2m ² /m ¹ , (izkop in zasip po dejanskih količinah in cenah za izkope in zasipe), obračun po tekočem metru;	32.681,00 SIT/m ¹
12.	Izdelava obojestranskih armiranih betonskih ometov zidov v debelini 4-5 cm iz betona MB 30, vključno z dobavo in montažo armature, sidranjem v zidove z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kvadratnem metru;	9.682,00 SIT/m ²
13.	Izdelava epoksidnega veznega premaza star - novi beton, obračun po kvadratnem metru;	2.800,00 SIT/m ²
14.	Izdelava armiranobetonskega estriha debeline 6 cm nad obstoječimi lesenimi stropovi, beton MB 30, vključno z vgradnjo PVC folije, jeklenih moznikov (12 kosov/m ²), mrežna armatura, vsi transporti in pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	8.200,00 SIT/m ²

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAH

OBJEKTA:

1.	Dobava, vezanje in polaganje armature do \varnothing 12 mm, obračun po kilogramu;	177,00 SIT/kg
2.	Enako kot tč. 1, le nad \varnothing 12 mm, obračun po kilogramu;	135,00 SIT/kg
3.	Enako kot tč. 1, le armaturne mreže, obračun po kilogramu;	145,00 SIT/kg
4.	Betoniranje podložnega betona MB 10, debeline 8 cm, pod temelji, obračun po kubičnem metru;	19.720,00 SIT/m ³
5.	Betoniranje podložnega betona MB 15, debeline 8 cm, pod tlakom kleti, površina gladko zaribana, obračun po kubičnem metru;	16.488,00 SIT/m ³
6.	Betoniranje pasovnih temeljev beton MB 15, prerez nad 0,30 m ³ /m ¹ , obračun po kubičnem metru;	16.932,00 SIT/m ³
7.	Betoniranje sten kleti MB 20, prerez 0,12-0,30 m ³ /m ² , obračun po kubičnem metru;	18.246,00 SIT/m ³
8.	Betoniranje okenskih in vratnih preklad in vertikalnih vezi v MB 20, prerez do 0,12 m ³ /m ² , obračun po kubičnem metru;	20.229,00 SIT/m ³
9.	Betoniranje armiranobetonskih plošč v MB 20, deb. 14 cm, obračun po kubičnem metru;	17.782,00 SIT/m ³
10.	Kompletna izdelava armiranobetonske dimniške kape skupaj z montažo, obračun po komadu; dimenzij 90x60x40 cm dimenzij 50x50x40 cm	8.504,70 SIT/kom 4.445,80 SIT/kom
11.	Dobava, krivljene in polaganje srednje komplikirane armature GA 240/360, obračun po kilogramu; armatura do \varnothing 12mm armatura nad \varnothing 12mm	196,00 SIT/kg 139,00 SIT/kg
12.	Dodatek za vodotesnost betona, obračun po kubičnem metru betona;	1.000,00 SIT/m ³
13.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez nad 0,30 m ³ /m ¹ -m ² , obračun po kubičnem metru;	18.454,00 SIT/m ³
14.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez 0,20-0,30 m ³ /m ¹ -m ² , obračun po kubičnem metru;	20.059,00 SIT/m ³
15.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez 0,12-0,20 m ³ /m ¹ -m ² , obračun po kubičnem metru;	21.055,00 SIT/m ³
16.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez do 0,12 m ³ /m ¹ -m ² , obračun po kubičnem metru;	23.450,00 SIT/m ³

IV. Zidarska dela

PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:

1.	Izdelava predelnih sten iz porolita debeline 8 cm v podaljšani cementni mali 1:3:9, naprava malte, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	3.472,00 SIT/m ²
----	--	-----------------------------

2.	Izdelava opečne zatrepne stene debeline 12 cm v podaljšani cementni mali 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m ²	3.920,00 SIT/m ²
3.	Grobi in fini omet notranjih opečnih sten z apneno malto 1:3, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	2.173,00 SIT/m ²
4.	Grobi in fini omet ravnih plošč v podaljšani mali 1:2:6, predhodni obrizg z redko cementno malto 1:3, naprava malt, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	2.670,00 SIT/m ²
5.	Izdelava ometa z rabitz mrežo, vključno s predhodnim popravilom opaža stropa, obračun po kvadratnem metru;	5.880,00 SIT/m ²
6.	Izdelava cementne prevleke debeline 3 cm s cementno malto 1:4, fino zaribana površina, predhodno čiščenje podlage, naprava malte, prenosi in pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	1.721,00 SIT/m ²
7.	Izvedba cen estriha debeline 4 do 6 cm, zaribane površine, estrih armiran z mrežno armaturo Q 169, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	2.482,00 SIT/m ²
8.	Dobava in vzidava enokrilnih polnih vrat iz jelovega lesa, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, vrata grundirana, širina vrat 70 cm, obračun po komadu;	56.312,00 SIT/kom
9.	Enako kot v tč. 8, le širina vrat 80 cm, obračun po komadu;	61.854,00 SIT/kom
10.	Dobava in vzidava vezanih oken s polkni iz jelovega lesa, prenosi, manipulativni stroški ter vsa pomožna dela na objektu, okna s polkni grundirana, površina do 0,8 m ² , obračun po komadu;	44.686,00 SIT/kom
11.	Enako kot v tč. 10, le površina do 1,5 m ² , obračun po komadu;	61.685,00 SIT/kom
12.	Enako kot v tč. 10, le površina do 2,0 m ² , obračun po komadu;	71.685,00 SIT/kom
13.	Zidanje zidu iz modularne opeke M 20 dimenzijs 19x19x29 cm, v podaljšani cementni mali 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru;	19.397,00 SIT/m ³
14.	Krpanje fasadnega ometa z grobo in fino podaljšano cementno malto 1:2:6, predhodni obrizg s cementno malto 1:3, naprava malt, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, površina do 0,5 m ² , obračun po kvadratnem metru;	5.212,00 SIT/m ²
15.	Enako kot tč. 14, le površina od 0,51 do 1 m ² , obračun po kvadratnem metru;	4.657,00 SIT/m ²
16.	Grobi in fini omet kamnitih zidov v podaljšani cementni mali 1:2:6, predhodno čiščenje zidu, obrizg s cementno malto, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	2.306,00 SIT/m ²

17.	Zidanje dimnikov s polno fasadno opeko NF, podaljšana apnena malta 1:3:9, prenosi, priprava malte in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru;	43.740,00 SIT/m ³
18.	Izvedba ojačitve dimnika z jeklenimi kotniki dimenzij 80/80/8 mm, s protikorozjsko zaščito, prenosi, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	2.940,00 SIT/m ¹
19.	Fugiranje dimnikov s cementno malto 1:2, z nepoglobljeno fugo, obračun po kvadratnem metru;	2.236,00 SIT/m ²
20.	Zidanje kamnitega zidu debeline 50 cm v podaljšani cementni mali 1:2:6, prenosi pomožna dela, obračun po kubičnem metru;	31.850,00 SIT/m ³
21.	Prezidava kamnitega zidu, delno rušenje, priprava podlage in ponovno zidanje kamnitega zidu z obstoječim materialom v podaljšani cementni mali 1:3:9, injektiranje kontaktov s cementno injekcijsko maso, obračun po kubičnem metru;	9.500,00 SIT/m ³
22.	Cementni obrizg kamnitih zidov z malto 1:3, s predhodnim čiščenjem površine in krušljive malte iz reg; z vsemi pomožnimi deli, pripravo materiala in prenosi, obračun po kvadratnem metru;	380,00 SIT/m ²

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAH
OBJEKTA:

1.	Cementni estrih debeline 1 cm kot podlaga horizontalni hidroizolaciji, obračun po kvadratnem metru;	1.038,00 SIT/m ²
2.	Horizontalna hidroizolacija temeljev in tlaka kleti z bitumenskimi varilnimi trakovi, obračun po kvadratnem metru;	1.714,00 SIT/m ²
3.	Vertikalna izolacija sten kleti z bitumenskimi varilnimi trakovi, zaščita hidroizolacije pred poškodbami z vlakno cementnimi ploščami, obračun po kvadratnem metru;	2.200,00 SIT/m ²
4.	Horizontalna hidroizolacija kopalnic v etažah z bitumenskimi varilnimi trakovi, zaključena s stensko obrobo višine 20 cm, obračun po kvadratnem metru;	1.714,00 SIT/m ²
5.	Zidanje nosilnih zidov z opečnim modularnim blokom v podaljšani cementni mali, obračun po kubičnem metru;	19.106,00 SIT/m ³
6.	Zidanje predelnih sten z opečnim porolitom debeline 8 cm v podaljšani cementni mali, obračun po kvadratnem metru;	3.320,00 SIT/m ²
7.	Notranji grobi in fini omet sten, skupaj s cementnim obrizgom, obračun po kvadratnem metru;	2.112,00 SIT/m ²
8.	Grobi in fini omet stropov z malto, skupaj s cementnim brizgom, obračun po kvadratnem metru;	3.043,00 SIT/m ²
9.	Dobava in zidanje dimnika z dimno tuljavo Ø 20 cm, vključno z dobavo in montažo vseh potrebnih fazonskih komadov, obračun po tekočem metru;	24.534,00 SIT/m ¹
10.	Obzidava dimnika z NF fasadno opeko, zidanje v cementni mali, obračun po kvadratnem metru;	6.529,00 SIT/m ²
11.	Dobava in montaža vlaknocementnih ventilacijskih cevi Ø 10 cm, obračun po tekočem metru;	1.807,00 SIT/m ¹

12.	Toplotna izolacija tlaka kleti s trdimi ploščami iz mineralne volne debeline 8 cm, obojestransko v foliji, obračun po kvadratnem metru;	1.672,00 SIT/m ²
13.	Izdelava tlaka v pritličju, sestavljenega iz cementnega estriha debeline 6 cm kot podlaga finalnim tlakom, toplotne izolacije debeline 5 cm iz polistirena, obračun po kvadratnem metru;	3.050,00 SIT/m ²
14.	Izdelava tlaka v nadstropju, sestavljenega iz cementnega estriha debeline 6 cm kot podlaga finalnim tlakom, toplotne izolacije debeline 1 cm iz polistirena, obračun po kvadratnem metru;	2.537,00 SIT/m ²
15.	Toplotna izolacija položena na betonsko ploščo nad pritličjem – v podstrešnem delu, mineralna volna deb. 12 cm, zaščitena s cementnim estrihom debeline 4 cm, obračun po kvadratnem metru;	3.458,00 SIT/m ²
16.	Toplotna izolacija strešnega naklona z mineralno volno debeline 12 cm, položena v plast bituminizirane strešne lepenke in plast polietilenske folije, obračun po kvadratnem metru;	3.909,00 SIT/m ²
17.	Vzidava oken in vrat v pozidane zidove, obračun po komadu;	6.977,00 SIT/kom
18.	Hidroizolacija balkona, 2x bitumenski varilni trakovi na pripravljeno podlogo, hidroizolacijo zaključiti s stensko obrobo višine 50 cm, obračun po kvadratnem metru;	2.979,00 SIT/m ²
19.	Obloga fasade z enostransko obdelanim kamnom deb. 20 cm s sidranjem 5 kom/ m ² v podaljšani cem. mali 1:2:6, z napravo malte, prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru;	12.870,00 SIT/m ²
20.	Zidanje nosilnih zidov z betonskimi bloki dimenzije 19x19x29 cm v podaljšani cementni mali, obračun po kubičnem metru;	20.770,00 SIT/m ³
21.	Dobava in polaganje toplotne izolacije na talne površine: mineralna volna TP (ali material z enakimi lastnostmi), obračun po kvadratnem metru;	
	mineralna volna deb. 3 cm +1x PE folija	693,00 SIT/m ²
	mineralna volna deb. 4 cm +1x PE folija	743,00 SIT/m ²
	mineralna volna deb. 5 cm +1x PE folija	875,00 SIT/m ²
	mineralna volna deb. 6 cm +1x PE folija	1.068,00 SIT/m ²
	mineralna volna deb. 8 cm +1x PE folija	1.309,00 SIT/m ²
	mineralna volna deb. 10 cm +1x PE folija	1.541,00 SIT/m ²
	mineralna volna deb. 12 cm +1x PE folija	1.857,00 SIT/m ²
22.	Dobava in suho polaganje planet debeline 4 cm na vnaprej postavljen opaž plošče, obračun po kvadratnem metru;	1.244,00 SIT/m ²
23.	Izdelava armiranega estriha iz ekspandirane gline, debelina 5-8 cm, zaribane površine, estrih armiran z mrežno armaturo Q 169, obračun po kvadratnem metru;	3.564,00 SIT/m ²
24.	Tesnenje dilatacijskih in stičnih spojev armiranega estriha iz ekspandirane gline z elast kitom, obračun po tekočem metru;	844,00 SIT/m ¹

25.	Izdelava tlaka iz gumi tekačev v hlevu, betonska podlaga, obračun po kvadratnem metru;	6.880,00 SIT/m ²
26.	Obdelava notranjega ometa sten v pasu 1,50 m od tlaka, fina cementna malta 1:3, zalikano do črnega sijaja, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	1.691,00 SIT/m ²
27.	Obdelava notranjih in zunanjih okenskih polic s fino cementno malto 1:3 zalikano do črnega sijaja, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	2.560,00 SIT/m ²
28.	Dobava in vzidava tipskih betonskih oken, zasteklenih z enojnim steklom, vključno z okvirji z mušjo mrežo, obračun po komadu;	27.600,00 SIT/kom
	dimenzijske 80x60 cm	46.000,00 SIT/kom
	dimenzijske 80x100 cm	46.000,00 SIT/kom
	dimenzijske 100x80 cm	55.200,00 SIT/kom
	dimenzijske 120x80 cm	

V. Tesarska dela

PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:

1.	Izdelava strešne konstrukcije s trikotnim vešalom, poraba lesa 0,04 do 0,05 m ³ /m ² , komplet s sidranjem in pozidavanjem, prenosi in vsa pomožna dela, lesena konstrukcija zaščitena z insekticidnim premazom, obračun po kvadratnem metru;	4.126,00 SIT/m ²
2.	Enako kot tč. 1, le trapezno vešalo, poraba lesa 0,05 m ³ /m ² , obračun po kvadratnem metru;	5.032,00 SIT/m ²
3.	Letvanje strešnih konstrukcij za pokrivanje z zarezniki, vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	573,00 SIT/m ²
4.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z betonskimi strešniki, obračun po kvadratnem metru;	1.318,00 SIT/m ²
5.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z opečno tegolo, obračun po kvadratnem metru;	573,00 SIT/m ²
6.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje s korci in planetami, obračun po kvadratnem metru;	1.200,00 SIT/m ²
7.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z bobrovci-dvojno, obračun po kvadratnem metru;	950,00 SIT/m ²
8.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - špirovcev, poraba lesa 0,028 m ³ /m ² , obračun po kvadratnem metru;	2.100,00 SIT/m ²
9.	Enako kot tč. 8, le letve 0,0052 m ³ /m ² , obračun po kvadratnem metru;	390,00 SIT/m ²
10.	Demontaža letev zaradi pritrditve lepenke in ponovna pritrditve letev, prenosi, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	1.860,00 SIT/m ²
11.	Zamenjava dotrajanih leseni stropnikov, vzidavanje novih, pozidavanje ter vsa pomožna dela na objektu, razpon do 3 m (0,032 m ³ /m ²) obračun po kvadratnem metru;	7.700,00 SIT/m ²

12.	Enako kot tč. 11, le razpon do 5 m ($0,055\text{m}^3/\text{m}^2$), obračun po kvadratnem metru;	13.860,00 SIT/ m^2
13.	Izdelava in montaža prečne povezave širovcev s škarjami, prerez 5/20 cm, dolžina 4 m, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	1.960,00 SIT/ m^1
14.	Sidranje kapnih in slemenskih strešnih leg v obodne zidove po posebnem detajlu, prenos, pomožni material, pomožna dela na objektu, obračun po komadu;	4.410,00 SIT/kom
15.	Izdelava poda ali stropa iz desk deb. 24 mm (pribijanje na stropnike), prenos, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	3.330,00 SIT/ m^2
16.	Dobava in montaža impregniranih lesenih preklad - mask, dimenziј 12/14 cm, obračun po tekočem metru;	1.960,00 SIT/ m^1
17.	Zavetrovanje ostrešja z deskami ali plohi, pod kotom 45 stopinj, obračun po kubičnem metru;	58.800,00 SIT/ m^3
18.	Sidranje lesenih stropnikov po posebnem detajlu, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrnih plošč, z materialom, s prenos, pomožnim materialom in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po komadu;	7.450,00 SIT/kom
19.	Povezava lesenih stropnikov nad srednjo podporo z obojestranskim jeklenim tračnim profilom in jeklenimi svorniki - po posebnem detajlu, vključno z dobavo materiala, s protikorozjsko zaščito, s prenos, pomožnim materialom in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po komadu;	5.600,00 SIT/kom
20.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - leg, dim. 18x20 cm, obračun po tekočem metru;	2.630,00 SIT/ m^1
21.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - lesenih soh dim. 20x20 cm z izdelavo lesenih ročic dim. 14x16 cm za učvrstitev obstoječih leg, obračun po komadu; višina sohe do 2 m višina sohe 2 do 4 m	9.500,00 SIT/kom 14.700,00 SIT/kom
22.	Izdelava profiliranega zaključka vidnih špirovcev in leg na fasadi, obračun po komadu;	1.390,00 SIT/kom

**PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAH
OBJEKTA:**

1.	Dvostranski opaž pasovnih temeljev, obračun po kvadratnem metru;	1.950,00 SIT/ m^2
2.	Dvostranski opaž betonskih sten v kleti, obračun po kvadratnem metru;	1.950,00 SIT/ m^2
3.	Opaž vertikalnih armiranobetonskih vezi, obračun po kvadratnem metru;	4.667,00 SIT/ m^2
4.	Opaž okenskih in vrtnih preklad, višina podpiranja do 3,0 m, obračun po kvadratnem metru;	4.592,00 SIT/ m^2
5.	Opaž armiranobetonske plošče debeline 14 cm, višina podpiranja do 3 m, obračun po kvadratnem metru;	2.042,00 SIT/ m^2
6.	Opaž poševne stopniščne rame ter nastopnih ploskev	3.089,00 SIT/ m^2

	stopnic, obračun po kvadratnem metru;	
7.	Opaž horizontalnih armiranobetonskih vezi na podstrešju, višine 20 cm, obračun po kvadratnem metru;	4.615,00 SIT/m ²
8.	Izdelava lesene konstrukcije ostrešja dvokapnice, dimenzijske konstrukcije ostrešja po statičnem izračunu, obračun po kvadratnem metru;	4.600,00 SIT/m ²
9.	Letvanje konstrukcije ostrešja z letvami 3 x 5 cm za pokrivanje s strešniki iz vlaknocementnih plošč, obračun po kvadratnem metru;	521,00 SIT/m ²
10.	Obijanje napušča strehe z opažem deb. 18 mm iz smrekovega lesa, enostransko skoblan, izdelan na pero in utor, finalno opleskan, obračun po kvadratnem metru;	4.956,00 SIT/m ²
11.	Obijanje strešnega naklona v podstrešju z opažem deb. 18 mm iz smrekovega lesa, enostransko skoblanega, izdelanega na pero in utor, finalno opleskanega, obračun po kvadratnem metru;	4.956,00 SIT/m ²
12.	Obijanje opaža fasade z deskami debeline 18 mm, enostransko skobljane, ravno stikovane, z leseno podkonstrukcijo, finalno pleskane, obračun po kvadratnem metru;	5.600,00 SIT/m ²
13.	Opaž pravokotnih točkovnih temeljev, obračun po kvadratnem metru	2.437,00 SIT/m ²
14.	Opaž pravokotnih stebrov, obračun po kvadratnem metru;	4.947,00 SIT/m ²
15.	Podpiranje montažnih stropov oziroma podpiranje obstoječih konstrukcij med izvajanjem rušitvenih del, obračun po kvadratnem metru;	
	podpore višine do 3 m	1.360,00 SIT/m ²
	podpore višine do 6 m	1.590,00 SIT/m ²
16.	Izdelava in montaža zagatne stene iz macesnovega lesa debeline 50 mm, širine 15 cm, s prenosi in vsemi pomožnimi deli, obračun po kvadratnem metru;	3.465,00 SIT/m ²
17.	Dobava in polaganje slepega - neskoblanega opaža iz desk deb. 24 mm kot podlaga sekundarni kritini, s prenosi in vsemi pomožnimi deli, zaščitenega s protiinsekt. premazi, obračun po kvadratnem metru;	2.300,00 SIT/m ²
18.	Kompletna izdelava lesene zatrepne stene gospodarskih objektov iz desk deb. 24 mm, vključno z nosilno leseno podkonstrukcijo iz tramičev, zaščita z lazurnimi premazi, obračun po kvadratnem metru;	2.800,00 SIT/m ²

VI. Fasaderska dela

PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:

1.	Izdelava fasadnih odrov višine do 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	1.259,00 SIT/m ²
----	---	-----------------------------

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 2. | Izdelava lahkih premičnih odrov, naprava podstavka, montaža, demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru; | |
| | višina do 2 m | 450,00 SIT/m ² |
| | višina 2 m do 4 m | 770,00 SIT/m ² |
| 3. | Obdelava fasade s fasadno barvo, vključno pomožna dela, obračun po kvadratnem metru; | 1.176,00 SIT/m ² |

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAH

OBJEKTA:

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1. | Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: topotna izolacija stiropor 8 cm, lepljen na podlogo, obzidava z NF opeko debeline 12 cm, sidranje v nosilno zidovje, omet fasade, cementni obrizg, grobi omet, žlahtni apneni omet, obračun po kvadratnem metru; | 12.686,00 SIT/m ² |
| 2. | Izdelava podstavka fasade iz pranega kulirja, granulacij po izbiri, obračun po kvadratnem metru; | 12.500,00 SIT/m ² |

VII. Odvodnjavanje (drenaža in kanalizacija)

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAH OBJEKTA:

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu IV. kat., globine do 1,0 m z odmetom materiala, obračun po kubičnem metru; | 1.600,00 SIT/m ³ |
| 2. | Zasipanje jarkov s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa, obračun po kubičnem metru; | 1.100,00 SIT/m ³ |
| 3. | Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru; | |
| | cevi Ø 10 cm | 1.986,00 SIT/m ¹ |
| | cevi Ø 15 cm | 2.407,00 SIT/m ¹ |
| 4. | Kompletna izdelava zunanjega revizijskega jaška dimenzij 60/60 cm globine do 2,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu; | 62.228,00 SIT/kom |
| 5. | Kompletna izdelava kaskadnega jaška dimenzij 60/60 cm, globine do 3,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu; | 93.342,00 SIT/kom |
| 6. | Kompletna izdelava talnega sifona dimenzij 30 x 30 cm, skupaj z LTŽ rešetko, obračun po komadu; | 11.600,00 SIT/kom |
| 7. | Kompletna izdelava lovilca olj pred garažo, skupaj z LTŽ pokrovom, obračun po komadu; | 81.396,00 SIT/kom |
| 8. | Kompletna izdelava peskolova Ø 30 cm iz betonskih cevi, globine 1,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu; | 14.537,00 SIT/kom |
| 9. | Obsipanje cevi iz polimernih materialov z drobnim peskom granulacije 0-4 mm, do višine 30 cm nad cevmi, z ročnim utrjevanjem, obračun po kubičnem metru; | 6.460,00 SIT/m ³ |

10.	Zasip drenažnega jarka s kroglami, obračun po kubičnem metru;	8.617,00 SIT/m ³
11.	Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi in revizijskimi kosi, skupaj z izdelavo podlage in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;	
	cevi Ø 50 mm	1.060,00 SIT/m ¹
	cevi Ø 75 mm	1.590,00 SIT/m ¹
	cevi Ø 110 mm	2.525,00 SIT/m ¹
	cevi Ø 160 mm	3.016,00 SIT/m ¹
	cevi Ø 200 mm	4.952,00 SIT/m ¹
	cevi Ø 400 mm	11.925,00 SIT/m ¹
12.	Izdelava drenaže ob objektu kompletno s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem drenažne cevi Ø 110 mm, z dobavo in polaganjem filternega polsta, z drenažnim nasutjem in zasipom z izkopnim materialom do višine okolnega terena (ročni izkop do 1,50m ³ /m ¹ , obračun po tekočem metru;	6.900,00 SIT/m ¹
13.	Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi, skupaj z izdelavo podlage in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;	
	cevi Ø 20 cm	2.890,00 SIT/m ¹
	cevi Ø 30 cm	4.763,00 SIT/m ¹
	cevi Ø 50 cm	7.872,00 SIT/m ¹
14.	Izdelava vertikalnih T priključkov v blatnem kanalu na odvodno cev Ø 160 mm, razširitev konusa v kanalu ter namestitev pocinkane vtočne rešetke dim. 20x40 cm, obračun po komadu;	7.645,00 SIT/kom
15.	Izdelava notranjega vtočnega revizijskega jaška s pocinkano rešetko dim. 300x300 mm, obračun po komadu;	17.827,00 SIT/kom
16.	Enako kot tč. 3, le s pocinkano rešetko dim. 400x400 mm, obračun po komadu;	21.000,00 SIT/kom
17.	Nabava in vgradnja propustne pocinkane rešetke za gnojnico dim. 500x500 mm, obračun po komadu;	17.261,00 SIT/kom

VIII. Druga gradbena dela

1.	Izdelava obojestranskih protipotresnih jeklenih vezi Ø 20 mm, vključno z izsekavanjem utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrnih plošč, antikorozjsko zaščito vseh jeklenih elementov z dvakratnim epoksidnim premazom, rabiciranjem in zametavanjem plošč s polimerizirano cementno malto, vsi transporti in pomožna dela; v ceni je upoštevana izdelava delavnških načrtov vseh sidrnih elementov, ki so izdelani na objektu, obračun po tekočem metru;	25.000,00 SIT/m ¹
2.	Isto kot tč. 1, le enostranske horizontalne protipotresne jeklene vezi, obračun po tekočem metru;	17.640,00 SIT/m ¹

3.	Izdelava vertikalnih vezi z vpetjem v armiranobetonsko vez in z ročicami v ostrešje (višina do 3 m), obračun po komadu;	8.330,00 SIT/kom
4.	Vgradnja objemnih U profilov za povezavo obojestranskih jeklenih vezi, s predhodnim vrtanjem, s prenosi, pomožna dela, obračun po komadu;	3.920,00 SIT/kom
5.	Vrtanje lukenj \varnothing 30 mm skozi temeljni zid za vgradnjo jeklenih vezi \varnothing 20 mm, vključno z injektiranjem, obračun po tekočem metru;	14.700,00 SIT/m ¹
6.	Sistemično injektiranje kamnitih in mešanih zidov s cementno silikatno injekcijsko maso, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kubičnem metru;	11.000,00 SIT/m ³
7.	Sistemično injektiranje kamnitih in mešanih zidov s cementno silikatno injekcijsko maso s hidrofobnim dodatkom, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kubičnem metru;	12.500,00 SIT/m ³
8.	Injektiranje razpok v zidanih nosilnih zidovih s cementno silikatno injekcijsko maso, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;	7.000,00 SIT/m ¹
9.	Injektiranje razpok v nosilnih armiranobetonskih elementih z nizkoviskozno epoksidno smolo, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;	8.000,00 SIT/m ¹
10.	Vgradnja jeklenih rebrastih sider \varnothing 14 mm in dolžine 150 do 200 cm preko notranjih nosilnih zidov v višini novih armiranobetonskih plošč oziroma ojačilnih estrihov, predhodno prevrtavanjem zidov, vsi transporti in pomožna dela, obračun po komadu;	1.830,00 SIT/kom
11.	Vgradnja jeklenih rebrastih sider \varnothing 14 mm, dolžine 150 cm, v obodne zidove objekta za njihovo povezavo z novimi armiranobetonskimi ploščami oziroma ojačilnimi estrihi, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrnih plošč, vsi transporti in pomožna dela, obračun po komadu;	6.500,00 SIT/kom
12.	Ojačitev nosilnih armiranobetonskih elementov z dolepljenjem jeklenih lamel okvirnega prereza 6 x 50 mm iz jekla Č.0361 z epoksidnim lepilom, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru	14.980,00 SIT/m ¹
13.	Vgradnja jeklenih rebrastih sider \varnothing 14 mm v vrtine \varnothing 22 mm v epoksidno malto, dolžina sider 0,85 m, obračun po tekočem metru	7.350,00 SIT/m ¹
14.	Vgradnja jeklenih gladkih sider \varnothing 16 mm, dolžine 80 cm, v obodne zidove, zaradi njihove povezave z obstoječimi armiranobetonskimi ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrnih plošč, transporti in pomožnimi deli, obračun po komadu;	7.450,00 SIT/kom

15.	Vgradnja jeklenih sider \varnothing 16 mm, dolžine 80 cm, v obodne zidove, sidra privarjena na jekl. lamele dim. 1000x50x5 mm, povezane z obst. arm. bet. ploščami, s predh. prevrtavanjem zidov, mont. sidrnih plošč, lepljenjem lamel, trasp. in pom. deli, obračun po kompletu	20.190,00 SIT/kompl
16.	Saniranje razpok v nosilnih stenah, odstranitev ometa in slabe malte iz rege ali razpoke do globine ca. 7 cm izmenično obojestr., čiščenje razpoke in zapolnitev s pod. cem. m.1:2:6, kompletno material, transporti in vsa pomožna dela, obračun po tekočem metru;	3.430,00 SIT/m ¹
17.	Saniranje razpok v predelnih stenah, odstranitev ometa, poglobitev in razširitev razpoke v obliki črke V do globine cca 4 cm, čiščenje razpoke in zapolnitev s podaljšano cementno malto 1:2:6, kompletno material, transporti in pomožna dela, obračun po tekočem metru;	2.840,00 SIT/m ¹
18.	Čiščenje reg med kamnitimi bloki do glob. 5 cm (odstranjevanje slabe, poškodovane malte), pranje reg s curkom pod pritiskom 150 barov, fugiranje reg s polimerno cem. malto, obračun po kvadratnem metru;	5.290,00 SIT/m ²
19.	Izdelava jeklenih vezi obokov iz gladkih palic \varnothing 20 mm, vključno z izsekavanjem utorov, vrtanjem lukanj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrnih plošč, protikorozjsko zaščito vseh jeklenih delov z dvakratnim epoksidnim premazom, obračun po tekočem metru;	17.640,00 SIT/m ¹
20.	Vgradnja jeklenih lamel dim. 2000x60x5 mm preko notranjih nosilnih zidov pod obstoječimi armiranobetonskimi ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, pripravo betonske površine, lepljenjem lamel, protikorozjsko zaščito vseh jeklenih delov z dvakratnim epoksidnim premazom, obračun po komadu;	30.380,00 SIT/kom
21.	Izdelava armiranobetonskih vertikalnih vezi oziroma stebrov dim. 20x20 cm, armiranih z rebrasto armaturo 4 x \varnothing 14 mm in stremeni \varnothing 8 mm na 20 cm; opaženje, pomožna dela, obračun po kubičnem metru;	18.280,00 SIT/m ³
22.	Posamezne storitve prevozov in uporaba mehanizacije pri rekonstrukciji objektov - sanacijah in nadomestitvah oziroma novogradnji objektov, obračun po teži prevoženega materiala na določeni razdalji ali po časovni enoti uporabljenega prevoznega oziroma delovnega sredstva: pri prevozih kosovnega oziroma razsutega tovora: tovornjak 8,5 t: 152,47 SIT /tkm oziroma 4500,00 SIT/uro tovornjak 3,0 t: 676,97 SIT /tkm oziroma 3500,00 SIT/uro traktor: 3500,00 SIT/uro pri nakladanju kosovnega oziroma razsutega tovora: bager, kopač - nakladač: 9000,00 SIT/uro	

23.	Demontaža lesenih oziroma jeklenih preklad nad odprtinami, pred zabetoniranjem novih, s potrebnim podpiranjem, obračun po komadu;	8.500,00 SIT/kom
24.	Zabetoniranje zidne niše po odstranitvi lesenega vložka - lege z nearmiranim betonom MB 20, vključno z enostranskim opažem, obračun po kubičnem metru;	25.000,00 SIT/m ³
25.	Nabava in vzidava kovinskega ohišja za gnojno pehalo - krt, obračun po komadu;	157.480,00 SIT/kom
26.	Nabava in montaža transportnega sistema - krt (brez ohišja), s pogonskim agregatom, cilindrom, vodilom, unp, lopatice, sidro, koleno 45 stopinj, vse kompletno, obračun po komadu;	293.088,00 SIT/kom
27.	Nabava, montaža in vgradnja visokih klasičnih stojišč v kompletu z verigo in cevmi, obračun po komadu;	16.798,00 SIT/kom
28.	Nabava in montaža napajalnikov za govedo, obračun po komadu;	5.250,00 SIT/kom
29.	Nabava in montaža napajalnikov za drobnico, obračun po komadu;	4.400,00 SIT/kom
30.	Nabava in montaža gasilnih aparatov, obračun po komadu; S9 kg V9 kg	21.172,00 SIT/kom 21.172,00 SIT/kom
31.	Kompletna izdelava novega tlaka ob fasadi - lašt - s kulir ploščami položenimi v mivko, v širini 1 m ¹ , vključno s predhodnim planiranjem obstoječega terena, obračun po kvadratnem metru;	6.200,00 SIT/m ²